



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

1

Quarta-feira • 12 de Junho de 2019 • Ano • Nº 4026

Esta edição encontra-se no site: www.salinasdamargarida.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida publica:

- **Portaria Nº 152 de 12 Junho de 2019** - Designa a pessoa que indica para exercer o cargo de Coordenadora da Proteção Social Especial, Lotado na Secretaria de Assistência Social, e dá outras providências.
- **Resposta ao Pedido de Esclarecimento Processo Administrativo Nº 0199/2019 Tomada de Preços Nº 011/2019** - Objeto: Contratação de empresa para a execução de Reforma e Ampliação da Escola Sementinha do Saber, na Sede de Salinas, pertencente a Rede Municipal de Ensino Fundamental, no Município de Salinas da Margarida.

Imprensa Oficial

Os atos do gestor são publicados no Diário Oficial próprio do município.



Gestor - Wilson Ribeiro Pedreira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Tv Lídio Pena s/n

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RAIPSPYCA6TQBJQ6HEGZCA

Portarias

PORTARIA Nº 152 DE 12 JUNHO DE 2019 .

“Designa a pessoa que indica para exercer o cargo de Coordenadora da Proteção Social Especial, Lotado na Secretaria de Assistência Social, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 89 Inciso II, “a” da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para exercer o cargo de Coordenadora da Proteção Social Especial, a Sr^a Cristina Maria Paulo da Silva , CPF nº 129.328.765-20 , com as atribuições e remuneração fixada pela Lei Municipal nº 593, de 07 de dezembro de 2018, e remuneração CC2+7,5%, do anexo II .

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Salinas da Margarida, 12 de junho de 2019.

Wilson Ribeiro Pedreira
PREFEITO MUNICIPAL

Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Salinas da Margarida
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0199/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2019

SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação

INTERESSADOS: Gabinete do Prefeito

ASSUNTO: Contratação de empresa para a execução de Reforma e Ampliação da Escola Sementinha do Saber, na Sede de Salinas, pertencente a Rede Municipal de Ensino Fundamental, no Município de Salinas da Margarida

INTERESSADO: BELLAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME

ASSUNTO: Pedido de Esclarecimento.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA, devidamente assistida pelo Setor de Engenharia, vem manifestar-se nos termos seguintes, referente a obra da Licitação em epígrafe.

Apontou a empresa interessada que "Após visita técnica, verificamos as seguintes inconsistências: ITEM (9.5.1 8727 ORSE RESTAURO - TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA TRAÇO1:3 (Seo at 5x5cm), e (ITEM 9.5.3 84212 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA 7CM E JUNTAS SERRADAS 2X2M, INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA.) Não condiz com a realidade devido ao desgaste com a ação do tempo, as placas se encontram desaliadas, trazendo problemas quando for realizar os SERVIÇO DE POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA e SERVIÇO DE PINTURA. O correto seria que fosse executado uma nova laje contemplando área total da quadra em m2.

Diante do exposto solicito esclarecimentos por parte do setor Técnico da Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida"

A Comissão de Licitação Permanente encaminhou ao responsável pela elaboração da Planilha orçamentária da Prefeitura Municipal, referente ao Processo licitatório em epígrafe, Sr. Jorge Freire, CREA nº 39374D, o esclarecimento solicitado para análise e o mesmo encaminhou o parecer técnico em anexo, informando que "Em resposta ao questionamento recebido, esclareço que o piso da quadra em geral apresenta algumas fissuras que serão tratados conforme item 9.5.1. Entretanto, existe um trecho próximo a trave que o piso recalcou. Somente esse trecho deverá ser demolido, respeitando a existência das juntas de dilatação, e será feito novo piso com armação dupla e acabamento polido com desempenadeira elétrica.

Ao fim desse processo a quadra deverá ser totalmente pintada conforme o item 9.2 do memorial.

Seguem trechos extraídos da memória de cálculo e do memorial descritivo referente à escola Sementinha Sede.

9.5.1	Restauro - Tratamento de fissuras com argamassa de cal e areia trao 1:3 (Seo at 5x5cm)	m	50,0
9.5.2	Lona plastica preta, e= 150 micra	m ²	60,0
9.5.3	Piso em concreto 20 mpa usinado, espessura 7cm e juntas serradas 2x2m, incluso polimento com desempenadeira eletrica	m ²	60,0
9.5.4	Tela de aco soldada nervurada ca-60, q-61, (0,97 kg/m2), diametro	m ²	60,0

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RAIPSPYCA6TQBJQ6HEGZCA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Salinas da Margarida
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

do fio = 3,4 mm, largura = 2,45 x 120 m de comprimento, espacamento da malha = 15 x 15 cm		
--	--	--

Toda a calçada ao redor da escola e calçada externa será demolida bem como parte da quadra que apresenta recalque. A quadra deverá ser demolida respeitando a existência das juntas de dilatação.

9.2 PINTURA

Após recuperação do Piso conforme item 9.5, a quadra será totalmente pintada.

A mureta com tinta látex acrílica em duas demãos.

O Piso da quadra com tinta Acrílica para Piso conforme paginação existente.

Os Alambrados receberão uma demão de fundo anticorrosivo e duas demãos de esmalte fosco antes da recolocação das telas do Alambrado.

9.5 PISO

As fissuras existentes serão tratadas antes da pintura da quadra.

No local onde o piso será demolido, será colocada lona plástica preta 150 micras, antes de receber o novo piso em concreto 20 mpa usinado, espessura 7cm com armação em tela dupla e polimento com desempenadeira elétrica."

Os presentes esclarecimentos não afetam a formulação das propostas, razão pela qual fica mantida a data da sessão designada para o dia 13/06/2019 às 09h00min.

Esta decisão será publicada na íntegra no Diário Oficial do Município no endereço eletrônico www.salinasdamargarida.ba.io.org.br.

Salinas da Margarida, 12 de Junho de 2019.

MICHELLE MARINHO AMORIM
Pregoeira/Presidente

MARCIA LOBATO DE JESUS GOMES
1º Membro

AURÉA FERREIRA DE SOUZA
2º Membro

Salinas da Margarida, 12 de Junho de 2019

Em resposta ao questionamento recebido, esclareço que o piso da quadra em geral apresenta algumas fissuras que serão tratados conforme item 9.5.1. Entretanto, existe um trecho próximo a trave que o piso recalcou. Somente esse trecho deverá ser demolido, respeitando a existência das juntas de dilatação, e será feito novo piso com armação dupla e acabamento polido com desempenadeira elétrica.

Ao fim desse processo a quadra deverá ser totalmente pintada conforme o item 9.2 do memorial.

Seguem trechos extraídos da memória de cálculo e do memorial descritivo referente à escola Sementinha Sede.

9.5.1	Restauro - Tratamento de fissuras com argamassa de cal e areia traço 1:3 (Seo at 5x5cm)	m	50,0
9.5.2	Lona plastica preta, e= 150 micra	m ²	60,0
9.5.3	Piso em concreto 20 mpa usinado, espessura 7cm e juntas serradas 2x2m, incluso polimento com desempenadeira elétrica	m ²	60,0
9.5.4	Tela de aço soldada nervurada ca-60, q-61, (0,97 kg/m2), diametro do fio = 3,4 mm, largura = 2,45 x 120 m de comprimento, espacamento da malha = 15 x 15 cm	m ²	60,0

Toda a calçada ao redor da escola e calçada externa será demolida bem como parte da quadra que apresenta recalque. A quadra deverá ser demolida respeitando a existência das juntas de dilatação.

9.2 PINTURA

Após recuperação do Piso conforme item 9.5, a quadra será totalmente pintada.

A mureta com tinta látex acrílica em duas demãos.


O Piso da quadra com tinta Acrílica para Piso conforme paginação existente.

Os Alambrados receberão uma demão de fundo anticorrosivo e duas demãos de esmalte fosco antes da recolocação das telas do Alambrado.

9.5 PISO

As fissuras existentes serão tratadas antes da pintura da quadra.

No local onde o piso será demolido, será colocada lona plástica preta 150 micras, antes de receber o novo piso em concreto 20 mpa usinado, espessura 7cm com armação em tela dupla e polimento com desempenadeira elétrica.


 ENG. Jorge Brás
 CREBA 39.374-D
 J. Brás
 CREA-33374-D