



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

INTERESSADOS: Gabinete do Prefeito

ASSUNTO: Contratação de empresa para a execução de serviços de Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem de Ruas no Distrito de Encarnação de Salinas no Município de Salinas da Margarida – Bahia

INTERESSADO: G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 20.155.999/0001-55

ASSUNTO: Pedido de Esclarecimento.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA, devidamente assistida pelo Setor de Engenharia, vem manifestar-se nos termos seguintes, referente a obra da Licitação em epígrafe.

Apontou a empresa interessada que na planilha orçamentária do edital, o item 1.3.5 (TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPEÇÃO/FOSSA SEPTICA não consta as suas quantidades e nem o valor do preço total

A Comissão de Licitação Permanente encaminhou ao responsável pela elaboração da Planilha orçamentária da Prefeitura Municipal, referente ao Processo licitatório em epígrafe, Sr. Kauê Cardoso, engenheiro civil nº 3000043769, o esclarecimento solicitado para análise onde foi constatado pelo mesmo que houve um equívoco desse item permanecer na planilha, por tanto o item deverá ser desconsiderado pelas empresas interessadas.

Em face de todo exposto, foi encaminhado pelo setor de engenharia a planilha orçamentária corrigida, a seguir:

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.906,20
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	279,65	334,70
1.2	CALÇAMENTO - DISTRITO DE ENCARNAÇÃO				338.176,87
1.2.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	3.818,10	0,40	1.832,69
1.2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	3.818,10	1,35	1,61
1.2.3	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COELHO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	3.818,10	55,10	66,90
1.2.4	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUAS PRÉ-FABRICADAS. AF. 06/2016	M	1.587,24	6,55	7,83
1.2.5	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	1.587,24	34,85	41,68
1.3	DRENAGEM - DISTRITO DE ENCARNAÇÃO				155.238,67
1.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 01/2015	M3	411,52	5,29	6,22
1.3.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAIBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2015	M3	204,77	12,70	15,19
1.3.3	CADA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00	154,95	154,84
1.3.4	POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 80X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 800 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE.	UN	2,00	1.440,06	1.722,30
1.3.5	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TUOLO MADICO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	25,00	759,20	908,00
1.3.6	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF. 06/2016	M3	25,72	145,85	174,44
1.3.7	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 12/2015	M	700,00	34,85	41,80
1.3.8	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	643,00	98,00	117,21
1.3.9	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 12/2015	M	153,00	77,20	82,33
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				396,81
1.4.1	PLACA ESALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	3,00	72,65	86,89
1.4.2	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	18,59	6,20	7,42

Assinatura

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Salinas da Margarida
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

O presente esclarecimento não afeta a formulação das propostas, mas a Sra. Presidente, juntamente com as membras da CPL, cancela, em razão da ausência da publicação do aviso no diário Oficial do Estado, a abertura do certame da Tomada de Preços nº 003/2019, marcado para o dia 31/01/2019 – Horário: 09h00min.

Esta decisão será publicada na íntegra no Diário Oficial do Município no endereço eletrônico www.salinasdamargarida.ba.io.org.br.

Salinas da Margarida, 25 de Janeiro de 2019.


MICHELLE MARINHO AMORIM
Pregueira/Presidente


MARCIA LOBO DE JESUS GOMES
1º Membro


AUREA FERREIRA DE SOUZA
2º Membro